

Lütem						
Gödöllő, belterület 647/7 Hrsz. Területen található növényzet irtása, földmunka, ideiglenes beközeledő út építése, ideiglenes -és melléklétesítmények telepítése, terület lekerítése						
s.sz.	Tétel megnevezése	Mennyiség	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
1.	Területen található 15-77 cm közötti törzsátmérőjű fák kivágása, tuskó kiszedéssel, elszállítása, lerakói díjjal. Kivágandó fák listája alapján.	105	db		0 Ft	0 Ft
2.	Meglévő fák kivágása után a tuskókhelyének visszatöltése és réteges tömörítése 0/63 homokos kavicsból vagy bánya meddőből	262,5	m3		0 Ft	0 Ft
3.	Sűrű bozót -és fűszárú növényzettel borított növényállomány irtása, terület tisztítása.	5 000,0	m2		0 Ft	0 Ft
4.	Sűrű bozót- és cserje irtását követően gallyak aprítás, terület gyökérletelítése és föld visszatöltése, réteges tömörítéssel (a gyökérletelítés után)	1	klt		0 Ft	0 Ft
5.	Telekhatár geodéziai kitűzése	1	klt		0 Ft	0 Ft
6.	Terület körbekerítése kapukkal együtt min. 2m magas, zárt kialakításban: Fa oszlopokkal, drótfonat felszereléssel, 2 soros szögös drót elhelyezése és rachel védőháló elhelyezésével	288	fm		0 Ft	0 Ft
7.	Építési tábla elhelyezése	1	db		0 Ft	0 Ft
8.	Raktár konténerek telepítése és bérlease kivitelezés időtartamára	2	hó		0 Ft	0 Ft
9.	Ideiglenes öltöző-pihenő, építésvezetői iroda telepítése és bérlease kivitelezés időtartamára	2	hó		0 Ft	0 Ft
10.	Ideiglenes építésvezetői iroda telepítése és bérlease kivitelezés időtartamára	2	hó		0 Ft	0 Ft
11.	Ideiglenes WC bérlease a kivitelezés időtartamára	2	hó		0 Ft	0 Ft
12.	Kameratartó - és világítási oszlopok elhelyezése	4	db		0 Ft	0 Ft
13.	Kivitelezés ideje alatt folyamatos őrzés-vevételek biztosítása Őrkonténer elhelyezése	2	hó		0 Ft	0 Ft
14.	Humusz leszedés átl. 40 cm vastagságban (2052m2). Kitermelt talaj szállítóeszközre rakása és elszállítással lerakóhelyre, lerakói díjjal és lazulási szövő figyelembevételével együtt. (esarnok területén)	1 242,2	m3		0 Ft	0 Ft
15.	Humusz leszedés átl. 20 cm vastagságban Felvonulási területen, építendő parkoló területén (2052m2). Kitermelt talaj szállítóeszközre rakása és elszállítással lerakóhelyre, lerakói díjjal és lazulási szövő figyelembevételével együtt.	486,0	m3		0 Ft	0 Ft
16.	Csarnok és kiegészítő területen talaj vagy bányameddővel történő feltöltés készítése 1 méter vastagságban 235,0 mBf szintig (43 x 60 méter területen). Feltöltés réteges tömörítéssel.	2 580,0	m3		0 Ft	0 Ft
17.	Csarnok és kiegészítő zúzottkő feltöltés készítése 40 cm vastagságban, réteges tömörítéssel	1 032,0	m3			
18.	Ideiglenes beközeledő útvonalon fák gallyazása kétoldalon	730,0	fm		0 Ft	0 Ft
19.	Rámpa képzés zúzottkőből beközeledő útvonal és építési terület csatlakozásánál	35,0	m3		0 Ft	0 Ft
20.	Ideiglenes beközeledő útvonalon (643/3 és 062 HRSZ) és felvonulási területen (építendő parkoló terület) földes-murvás utak földművelnek profilozása lézervezettel dózerrel. Földmű tömörítése.	3 243	m2		0 Ft	0 Ft
21.	Ideiglenes beközeledő útvonalon (643/3 és 062 HRSZ) és felvonulási területen (építendő parkoló területén) profilozott földmű stabilizálása 400 gr/m2 geotextília terítése, min. 20 cm átfedéssel	3 243	m2		0 Ft	0 Ft
22.	Ideiglenes beközeledő útvonalon (643/3 és 062 HRSZ) és felvonulási területen (építendő parkoló területén) M56 zúzottkő terítése 20 cm vastagságban ideiglenes beközeledő útvonalon.	3 243	m2		0 Ft	0 Ft
23.	Ideiglenes beközeledő útvonalon (643/3 és 062 HRSZ) és felvonulási területen (építendő parkoló területén) Cementes stabilizáció készítése (Ckt-4), bedolgozása 5 cm vastagságban.	3 243	m2		0 Ft	0 Ft
Nettó anyag és díj összesen					0 Ft	0 Ft
Mindösszesen nettó					0 Ft	
Áfa (27%)					0 Ft	
Mindösszesen bruttó					0 Ft	